

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na II piętrze budynku biurowego należą-
cego do Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76 na cele labora-
torium analiz geologiczno-inżynierskich - instalacje elektryczne
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL. JAGIELLOŃSKA 76
INWESTOR : PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL. RAKOWIECKA 4
DATA OPRACOWANIA : 01.10.2013

Sławka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06-06-2013


GLÓWNY SPECJALISTA
Dział Administracyjno-Techniczny
Seksja Inwestycji i Remontów
mgr inż. Zdzisław Bruchner
upr. bud. W-29/00/MA/Z/0155/OWOE/05
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozdzielnice, szafki				
1 d.1	KNNR 5 0405-10	Montaż rozdzielnic RW II, Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.	1		
2 d.1	KNNR 5 0406-02	Modernizacja odpływu w rozdzielnicy głównej budynku, analogia: aparaty elektryczne o masie do 5 kg	szt.	2		

GLÓWNY SPECJALISTA
Dział Administracyjno-Techniczny
Szkoleniowo-Wykonawczych


mgr inż. Zbigniew Pruchner
upr. bud. Wz 29/00; MAZ/0155/OWOE/05

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Trasy, łączniki i gniazda				
3	KNNR 5 0103- d.2 02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie	m	150		
4	KNNR 5 0111- d.2 03	Kanal instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe	m	40		
5	KNNR 5 0303- d.2 06	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 6 mm ²	szt.	30		
6	KNNR-W 5-08 d.2 0226-07	N2XH 1x25 mm ² , Kable o masie do 1.5 kg/m układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	350		
7	KNNR 5 0209- d.2 01	YDY 3x1,5mm ² Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	120		
8	KNNR 5 0209- d.2 01	YDY 5x1,5mm ² Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	15		
9	KNNR 5 0209- d.2 03	YDY 5x4mm ² Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	15		
10	KNNR 5 0209- d.2 03	YDY 4x2,5mm ² Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	15		
11	KNNR 5 0209- d.2 01	YKY 3x2,5mm ² Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	30		
12	KNNR-W 5-08 d.2 0226-04	YDY 5x10mm ² Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	15		
13	KNNR 5 0209- d.2 03	LYżo 1x25mm ² Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	70		
14	KNNR 5 0209- d.2 01	LYżo 1x6mm ² Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	80		
15	KNNR 5 0406- d.2 01	Rozłącznik krzywkowy w obudowie trójbiegunowy 40A 0-1 z czerwoną rękojeścią na żółtym tle min, IP44 analogia: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	2		
16	KNNR 5 0406- d.2 01	Rozłącznik krzywkowy w obudowie jednobiegunowy 16A 0-1-2 z czerwoną rękojeścią na żółtym tle min, IP44 analogia: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	1		
17	KNNR 5 0308- d.2 05	Gniazdo wtykowe do zabudowy w ramce 16A, 230V, z bolcem ochronnym, n/t, IP44 Kompletne Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	1		
18	KNNR 5 0307- d.2 01	Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy 10A, 230V, n/t, IP44, Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	3		
19	KNNR 5 1105- d.2 07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m	80		
20	KNNR-W 3 d.2 0307-02	Przebiecia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0.3		
21	KNNR-W 3 d.2 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą - przepusty ogniowe E90	m ³	0.3		

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Dział Administracji i Technicznej
 Sekcja Inżynierii i Montażu

 mgr inż. Tadeusz Frachner
 upr. bud. Nr-23/05/NAZ/0155/OWOE/05

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Pomiary Sprawdzające				
22	KNNR 5 1301-d.3 02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4		
23	KNNR 5 1301-d.3 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	16		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Dział Inżynieringowo-Techniczny
 Główny Inżynier Remontów

 mgr inż. Zbigniew Fruchner
 upr. bud. Wa-29/06, MAZ/0155/OWOE/05