

KOSZTORYS OFERTOWY- Wykonanie odpływu wody z aparatury badawczej do pionów kanalizacyjnych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie odpływu wody z aparatury badawczej do pionów kanalizacyjnych
ADRES INWESTYCJI : Jagiellońska 76, Warszawa
INWESTOR : PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY -PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL. RAKOWIECKA 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Branża (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2014

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie pomieszczeń folią	m ²	120		
2	KNR 4-01 0709-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.	4		
3	kalk. własna	demontaż i montaż opraw oświetleniowych	szt	5		
4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	35		
5	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4		
6	KNR-W 2-15 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	4		
7	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	15		
8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	4		
9	KNR-W 2-15 0229-02	podłączenie istniejących zlewów laboratoryjnych z osadnikami	szt.	8		
10	KNR-W 2-15 0228-01 analogia	zakup i montaż osadników laboratoryjnych na stelażu ze stali kwasoodpornej z możliwością montażu pod zlewem pojemność min 20litrów	szt.	6		
11	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	48		
12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	48		
13	kalk. własna	sprzątanie pomieszczeń po wykonanych pracach remontowych	kpl.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: