

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu przyłączy kanalizacji sanitarnej odbierających ścieki z budynku im. Jana Wyżykowskiego
ADRES INWESTYCJI : 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
INWESTOR : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA : 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2014

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.07.2014

Data zatwierdzenia

SAMODZIELNA
SEKCJA INWESTYCJI I REMONTÓW
KIEROWNIK

mgr inż. Adam Nowogórski

Inspektor ds. Sanitarnych
SAMODZIELNA SEKCJA INWESTYCJI I REMONTÓW

mgr inż. Adam Nowogórski
upr. bud. MAZ/0417/OWOS/08
MAZ/0487/OWOK/12

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej odbierających ścieki z budynku im. Jana Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie						
1		częściowy demontaż i montaż ogrodzenia na potrzeby transportu	kpl.	1		
2	KNR 2-31 0511-03	Rozebranie i ułożenie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	90		
3	KNR-W 2-01 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	60		
4	KNR-W 2-01 0102-01 kalk. własna	Ręczne przesadzenie drzew do śr. 15 cm	szł.	4		
5	KNR 2-01 0607-08	Igłofiltr o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 6 m	szł.	50		
6	KNR-W 2-01 0314-04	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)	m ²	540		
7	KNR 2-01 0202-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km	m ³	240		
8	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	9.25		
9	KNR-W 2-18 0408-03 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m	60		
10	KNR-W 4-01 0208-04 analogia	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szł.	2		
11	KNR-W 2-18 0520-03 analogia	Kłapy dla rur o śr.do 200 mm w studni rewizyjnej żelbetowej	szł.	2		
12	KNR-W 2-01 0312-0801	Ręczne zasypywanie piaskiem wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (podsypka i obsypka)14,4	m ³	14.4		
13	KNR 2-01 0320-0701	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 6.0 m, szerokość 0.8-3.0 m	m ³	225.6		
14	KNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	150		
15	KNR 9-08 0201-02	Przeciski sterowane z rur przeciskowych o śr. DN 200-250 mm; dl. przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV (na głębokości 5,0m)	m	16		
16	analiza indywidualna	Monitoring kanałów wraz z dokumentacją cyfrową	kpl.	1		
17	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	1		
18	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0.09		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: