

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana poziomej instalacji centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami Ignacego Domeyko i Józefa Morozewicza

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Branża (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 2014-03-07

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

% R, S

Zysk [Z]

% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-03-07

Data zatwierdzenia

Inspektor ds. Sanitarnych
SAMODZIELNA SEKCJA INWESTYCJI I REMONTÓW

mgr inż. Adam Nowogórski
upr. bud. MAZ/0417/OWOS/08
MAZ/0487/OWOK/12

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 2-15 0404-07 analiza indy- widualna	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 63 mm PP stabi z wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych, izolowanych pianką poliuretanową gr. 6cm układanych na ścianach w kanale przełazowym o wysokości 1,4m	m	160		
2	KNR-W 2-15 0430-08 kalk. własna	Przejścia GZ/PP DN50 mm	szt.	8		
3	KNR-W 2-15 0430-08 kalk. własna	Przejścia GZ/PP DN32 mm	szt.	2		
4	KNR-W 2-15 0430-08 kalk. własna	Przejścia GZ/PP DN25 mm	szt.	2		
5	KNR-W 2-15 0430-08 kalk. własna	Przejścia GZ/PP DN20 mm	szt.	2		
6	KNR-W 2-15 0430-08 kalk. własna	Przejścia GZ/PP DN15 mm	szt.	2		
7	KNR 2-15 0509-01 kalk. własna	Rozdzielacz instalacji c.o. śr 100mm, 4 obiegi, (DN15, DN25, DN20, DN32) podejście pod termometr i manometr, powrót DN50 - 1kpl.	m	1		
8	KNR 2-15 0509-01 kalk. własna	Rozdzielacz instalacji c.o. śr 100mm, 4 obiegi, (DN15, DN25, DN20, DN32), podejście pod termometr i manometr, zasilenie DN50 - 1kpl.	m	1		
9	KNR-W 2-15 0412-07 analogia	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 20 mm	szt.	4		
10	KNR-W 2-15 0530-04	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.	2		
11	KNR-W 2-15 0530-03	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.	2		
12	KNR 2-15 0408-05	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm wraz ze spustem	szt.	2		
13	KNR 2-15 0415-01	Zawór regulacyjny, równoważący instalację c.o. Dn15 + filtr	szt.	1		
14	KNR 2-15 0415-01	Zawór regulacyjny, równoważący instalację c.o. Dn20 + filtr	szt.	1		
15	KNR 2-15 0415-01	Zawór regulacyjny, równoważący instalację c.o. Dn25 + filtr	szt.	1		
16	KNR 2-15 0415-01	Zawór regulacyjny, równoważący instalację c.o. Dn32 + filtr	szt.	1		
17	KNR 2-15 0408-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm wraz z spustem	szt.	1		
18	KNR 2-15 0408-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm wraz ze spustem	szt.	1		
19	KNR 2-15 0408-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm wraz ze spustem	szt.	1		
20	KNR 2-15 0408-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm wraz ze spustem	szt.	1		
21	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	20		
22	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	5		
23	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	5		
24	KNR-W 2-15 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	5		
25	KNR-W 2-15 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	5		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: