

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
ADRES INWESTYCJI : Jaworowa 19, 53-122 Wrocław
INWESTOR : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA : 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

DATA OPRACOWANIA : 2015-05-25

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-05-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty demontazowe				
1 d.1		Roboty geodezyjne ,wytyczenie trasy kanalizacji i in- wentaryzacja kolektora	kpl	1		
2 d.1	KNR 2-31 0805-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni polbruku o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej 36 m x 2 m = 72 m2	m ²	72		
3 d.1	KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamienne- go o grub. 15 cm 64 m x 2m = 128m2	m ²	128		
4 d.1	KNR 4-05I 0409-03	Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.	1		
5 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samo- wyladowczym na odleg. 1 km	m ³	12		
6 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km do 10 km	m ³	12		
Razem dział: Roboty demontazowe						
2		Roboty ziemne				
7 d.2	KNR 1 0210- 02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na od- kład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II 64 m x 1,8 m x 1,5 m =172,8 m2	m ³	172.8		
8 d.2	KNR 1 0307- 02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	58.5		
9 d.2	KNR 4 1301- 02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm	m ²	32		
10 d.2	KNR 1 0203- 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier- nymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzed- nio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	231.3		
11 d.2	KNR 1 0204- 04 analogia	transportu ziemi sam.samowylad. na odległość do 10km po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)	m ³	231.3		
12 d.2	KNR 1 0210- 02	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,ro- wów,wkopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	231.3		
13 d.2	KNR 1 0317- 01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 64m x 1,8m x 2 = 230,4 m2	m ²	230.4		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Roboty montazowe				
14 d.3	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	64		
15 d.3	KNR 4 1417- 02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315- mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	2		
16 d.3	KNR 4 1413- 03	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1		
17 d.3	KNR 4 1413- 04	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-2		
18 d.3	KNR 4 1321- 03	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm trójnik 200/160 mm	szt	4		
19 d.3	KNR 4 1321- 08	Zaslepki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt	2		
20 d.3	KNR-W 2-18 0809-02	Przylącze kanalizacyjne z rur PVC - rurociągi o śr. 200 mm	m	2		
21 d.3	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele- mentu 4.0 m	kpl.	2		
22 d.3	KNR-W 2-18 0901-06	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycz- nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętoś- ci elementu 4.0 m	kpl.	2		
23 d.3	KNR 4 1610- 02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.no- minalnej 200 mm	odc. -1 prób.	1		
Razem dział: Roboty montazowe						
4		Roboty odtworzeniowe				
24 d.4	KNR 6 0204- 03	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 20 cm	m ²	128		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej o wys. 8 cm na	m ²	72		
d.4	0302-04	podsypane cementowo-piaskowej				
Razem działań: Roboty odtworzeniowe						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

