



NZ-240-37/2018/390/18/AN

Warszawa, dnia 04.07.2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dwóch wierceń pełnordzeniowanych, kierunkowych, nachylonych pod kątem 60°, o długości: Krajno PIG-1 – 500 m i Miedzianka PIG-1 – 400 m wraz z badaniami geofizycznymi.

*Sygn. postępowania: NZ-240-37/2018*

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie nr 1**

Na których działkach (nr działek) wykonywane będą otwory (z określeniem odległości od drogi głównej). Oraz na jakie koszty dzierżawy terenu pod wiertnię i drogę nastawić się ma wykonawca w odniesieniu do informacji iż zgodę właścicieli gruntów na wejście na teren robót uzyska Zamawiający.

Czy na wybranych przez zamawiającego działkach będzie możliwość wykonania wkopów?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający poniżej podaje numery działek na których będą wykonywane otwory:

Miedzianka – 76

Krajno – 536

Koszt dzierżawy działki na której stoi wiertnia i drogi przez tę działkę ponosi Zamawiający. Jeśli Wykonawca uzna, że korzystniej jest zbudować drogę przez działkę sąsiednią to uzyskanie zgody właściciela działki oraz koszt dzierżawy jest po stronie Wykonawcy. Ze wstępnych ustaleń z właścicielami gruntów, istnieje możliwość wykonania wkopów.

Zamawiający informuje iż istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej na terenie wierceń obejmujących przedmiot zamówienia. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy wysłać wiadomość z proponowanym terminem na adres email podany w SIWZ.

#### **Pytanie nr 2**

Uszczegółowienie azymutu wiercenia (najlepiej w stopniach) – potrzebne w celu usytuowania urządzenia względem działki.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że azymut został wskazany ogólnie, azymut ma być zgodny z kierunkiem wskazanym w projektach robót na rys nr 1. W Miedziance jest to kierunek zgodny z kierunkiem północnym (0 stopni), w Krajnie kierunek pokrywający się z linią przekroju zaznaczoną na rysunku. Dopuszcza się odchylenie od założonego kierunku o 10 stopni, w celu optymalnego ustawienia wiertni.

**Pytanie nr 3**

Czy oprócz pomiarów inklinometrem w trakcie wiercenia inwestor planuje zlecić jakieś dodatkowe prace związane z pomiarami geofizycznymi?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje dodatkowych badań geofizycznych, poza krzywizną i głębokością otworu, zgodnie z Projektem robót geologicznych.

**Pytanie nr 4**


W projekcie robót geologicznych minimalna średnica rdzeniowania to PQ (zgodnie z zakładaną konstrukcją otworu wiertniczego - graficzną) a z opisem powyżej średnica otworu nie powinna być mniejsza od 60mm BQ. W SIWZ natomiast minimalną średnicą powinna wynosić 63,5mm HQ? W przypadku komplikacji- jaka jest minimalna średnica rdzenia? Czy można użyć np. przewodu NQ?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż wymagana na starcie jest średnica minimalna HQ. W zależności od sytuacji w trakcie wiercenia i konieczności stosowania dodatkowych kolumn rur dopuszcza się wiercenie mniejszymi średnicami, jednak nie mniej niż BQ.

**Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy składaniu ofert.**

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB  
ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr Patrycja Pabich