

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont tarasów i części elewacji w budynku C Państwowego Instytutu Geologicznego
ADRES INWESTYCJI : ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
INWESTOR : Państwowy Instytut Geologiczny - Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA : ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Gzysmy zewnętrzne, naprawa elewacji, wymiana rynien i obróbek blacharskich				
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-	m ²	1500		
d.1	1651-01	stawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m				
2	KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej -	m ²	62		
d.1	0701-02	skucie zdegradowanych i spękanych fragmentów				
3	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do	szt.	20		
d.1	0308-04	0,25 m ²				
4	KNR 19-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szla-	m ²	62		
d.1	0805-02	chetne				
5	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych z zapraw sztukator-	m ²	62		
d.1	0810-03	skich - wraz z tynkami na gzysmach				
	analogia					
6	KNR-W 4-01	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych	m	18		
d.1	0534-02	okrągłych z blachy miedzianej				
7	KNR-W 4-01	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych	m	20+12 =		
d.1	0529-02	z blachy miedzianej		32.000		
8	KNR-W 4-01	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem obró-	m ²	42		
d.1	0542-02	bek o szerokości ponad 25 cm z blachy miedzianej				
2		Taras nad rotundą i łącznikiem				
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - skucie	m ²	170		
d.2	0504-03	płytek ceramicznych oraz cokołów (1 warstwa)				
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z podbudową (2 warstwa) -	m ²	170		
d.2	0504-03	grubość 30cm				
	analogia					
11	KNR 0-40	Uszczelnienie od zewnątrz ścian i posadzki - grunto-	m ²	200		
d.2	0213-01	wanie powierzchni				
12	KNR 0-40	Uszczelnienie od zewnątrz ścian i posadzki - wykona-	m ²	200		
d.2	0213-03	nie hydroizolacji				
13	KNR 0-40	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczipna	m ²	80		
d.2	0209-01					
14	KNR 19-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu ce-	m ²	170		
d.2	0914-04	mentowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko				
15		Wykonanie nowych odpływów deszczowych z po-	kpl.	12		
d.2		wierzchni tarasów do rur spustowych				
16	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - powierzchnie	m ²	845		
d.2	0106-01 uwaga	porowate - silne zanieczyszczenie				
	pod tablicą					
	uwaga pod tab-					
	licą					
17	KNR BC-02	Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem ASO-	m ²	845		
d.2	0130-02	UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa				
		mechanicznie przez natrysk				
18	KNR 0-40	Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane	m ²	80		
d.2	0210-01	ręcznie				
19	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54	m ²	845		
d.2	0119-09 9902	dwukrotnie; tynk fakturowy - powierzchnie z ozdobami				
	9904	i profilami ciągnionymi d0 30 % ponad 5 do 20 m nad				
		poziomem terenu				
20	KNR 19-01	Cokoliki z płytek podłogowych terakotowych 100x100	m	120		
d.2	0903-03	mm				
	analogia					
21	KNR 19-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych lu-	m ²	170		
d.2	0902-05	zem o wym. 150x150 mm				
	analogia					
3		Prace porządkowe				
22	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-	m ³	68		
d.3	1101-02	dowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na				
		odległość do 1 km				
23	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-	m ³	68		
d.3	1101-05	dowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym -				
		dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km				
		Krotność = 29				
24	Kalkulacja	Koszt utylizacji gruzu na składowisku	m ³	68		
d.3	własna					
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: