

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w magazynach NAG nr 2 i 5 w Hołowno
ADRES INWESTYCJI : 21-222 Podedwórze Hołowno 69 A pow. Parczew woj. Lubelskie
INWESTOR : Narodowe Archiwum Geologiczne
ADRES INWESTORA : 00-975 Warszawa ul. Rakowiecka 4

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana okien w magazynach nr 2 i nr 5 w Hołowno.						
1		Wymiana okien w budynku nr 2				
1 d.1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie 24 szt.nowych okien PCV stałych o powierzchni o pow. do 1.0 m2	m ²	16,800		
2 d.1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie 12. szt nowych okien PCV uchylnych o powierzchni o pow. do 1.0 m2	m ²	8,400		
3 d.1	KNR-W 2-02 0904-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 15 cm -zaciągnięcie lub wtynkowanie ościeży zewnętrznych wraz z podłaniem zaprawą pod parapet zewnt. wraz z miejscowym uzupełnieniem tynku wewnętrznego po kotwach.	m ²	14,688		
4 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm - montaż parapetów zewnętrznych	m ²	6,480		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Wymiana okien w budynku nr 5.				
5 d.2	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie 22 szt. nowych okien PCV stałych o powierzchni o pow. do 1.0 m2	m ²	20,812		
6 d.2	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie 12 szt. nowych okien PCV uchylnych o powierzchni o pow. do 1.0 m2	m ²	11,352		
7 d.2	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie 2 szt. nowych okien PCV uchylnych o powierzchni o pow. powyżej 1.0 m2	m ²	2,880		
8 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm - montaż parapetów zewnętrznych	m ²	7,944		
9 d.2	KNR-W 2-02 0904-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 15 cm zaciągnięcie lub wtynkowanie ościeży zewnętrznych wraz z podłaniem zaprawą pod parapet zewnt. wraz z miejscowym uzupełnieniem tynku wewnętrznego po kotwach.	m ²	17,146		
10 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie i utylizacja gruzu i starych okien z budynków 2 i 5 samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 2	m ³	6,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: