

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w magazynie nr 1 oraz wykonanie nowej opaski wokół magazynu.
ADRES INWESTYCJI : Leszcze 20 , 62-650 Kłodawa
INWESTOR : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA : 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45000000-7	Wymiana okien				
1	KNR 0-19 0929-d.1 03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²	2.316		
2	KNR 0-19 0929-d.1 04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jedno-dzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m ²	3.840		
3	NNRNKB 202 d.1 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- montaż parapetów zewnętrznych z narożnikami PVC.	m ²	2.415		
2	45000000-7	Wykonanie opaski				
4	KNR-W 4-01 d.2 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³	1.000		
5	KNR-W 4-01 d.2 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- opaska betonowa.	m ³	5.880		
6	KNR-W 4-01 d.2 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km	m ³	5.880		
7	KNR 2-31 0103-d.2 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	29.400		
8	KNR 2-31 0104-d.2 01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	29.400		
9	KNR 2-31 0106-d.2 01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	29.400		
10	KNR 2-31 0511-d.2 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	29.400		
11	KNR 2-31 0401-d.2 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	49.000		
12	KNR 2-31 0402-d.2 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)	m ³	1.960		
13	KNR 2-31 0407-d.2 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	49.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: