

KOSZTORYS OFERTOWY-DLA 1 CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia -część 1 postępowania
ADRES INWESTYCJI : Hołowno 69A 21-222 Podedwórze pow. Parczew woj. Lubelskie.
INWESTOR : PIG-PIB Narodowe Archwium Geologiczne
ADRES INWESTORA : 00-975 Warszawa ul.Rakowiecka 4

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana istniejącego ogrodzenia APG Hołowno na nowe ogrodzenie panelowe						
1	KNNR 1 0111-01	Opracowanie mapy do celów projektowych i roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - i wytyczenie trasy ogrodzenia w terenie równinnym	km	0,767		
2	kalk. własna	Demontaż istniejącego ogrodzenia siatki placicznej, prętów naciągających oraz drutu kolczastego	mb	767,000		
3	kalk. własna	Demontaż starej furki szt. 1	szt	1,000		
4	KNR-W 2-01 0204-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km- wyciągnięcie koparką istniejących słupków ogrodzeniowych wraz z betonem	m ³	69,030		
5	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm- odkucie istniejącego betonu ze słupków metalowych	m ³	22,320		
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	69,030		
7	KNNR 3 0101-01	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m o głębokości do 1.0 m w gruncie suchym kat. I-II -wykop głębokości 1 poniżej gruntu pod słupki nowego ogrodzenia z jednoczesnym zasypywaniem wykopów po starych słupkach.	m ³	27,900		
8	KNNR 2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- betonowanie nowych słupków w fundamencie ogrodzenia beton C16/20 - B20.	m ³	27,900		
9	KNNR 1 0303-01	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II- ręczne wykopanie rowka lub nasypywanie gruntu pod podmurówkę prefabrykowaną.	m ³	15,380		
10	kalk. własna	Słup przesłowy metalowy 6x4 x220 cm ocynkowany i malowany proszkowo kolor RAL 9005.	szt	310,000		
11	kalk. własna	Montaż uchytów o kolorze RAL 9005 (cewników) stalowych 60 mm do podmurówek betonowych 2 sztuki na jednym słupku.	szt	620,000		
12	kalk. własna	Przesło ogrodzeniowe o wysokości 153 cm ocynkowane i powlekane kolor RAL 9005,	szt	310,000		
13	kalk. własna	Obejmy przelotowe ocynkowane i powlekane daszki plastikowe kolor czarny po 3 sztuki na słupku	szt	930,000		
14	kalk. własna	Podmurówka betonowa prefabrykowana o wymiarach 249 x 20 x5,5 cm	szt	310,000		
15	KNR 4-04 1107-02	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km-wywiezienie stali ogrodzeniowej do punktu skupu metali	t	6,200		
16	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 15	t	6,200		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: