

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zaillanie, układ rozdzielczy, instalacja oświetlenia i gniazd 230V w magazynie nr. 2					
1	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie, obudowa IP55 36modułów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg, ochronnik przeciwprzepięciowy kl.C	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach, wyłącznik r-p	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 1106-03	Montaż linek nośnych (przewieszek) podwójnych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m	m		
		126	m	126.000	
				RAZEM	126.000
9	KNNR 5 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		142	m	142.000	
				RAZEM	142.000
10	KNNR 5 0513-01	Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg mocowane na linie nośnej (2 świetlówki)	kpl.		
		40	kpl.	40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur, przewód YDYżo 3 x 1,5	m		
		142	m	142.000	
				RAZEM	142.000
12	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur, YDYp 3x2,5	m		
		132	m	132.000	
				RAZEM	132.000
13	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu	szt.		
		132	szt.	132.000	
				RAZEM	132.000
14	KNNR 5 1201-04	Osadzenie w podłożu kołków kotwiących M10 w ścianie	szt.		
		132	szt.	132.000	
				RAZEM	132.000
15	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNNR 5 0304-01	Odgaleźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
17	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe, przełącznik hermetyczny n/t	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		260	szt.żył	260.000	
				RAZEM	260.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 5-18 1705-01	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekr.do 2.5 mm2 w puszkach szczelnych (3 odgałęzienia)	szt.		
		186	szt.	186.000	
				RAZEM	186.000
20	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		6	prób.	6.000	
				RAZEM	6.000