

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu pomieszczeń socjalno-biurowo-technicznych w Archwum Próbek Geologicz-
nych w Michałowie.
ADRES INWESTYCJI : Michałów 23 59-140 Chocianów pow. Lubin woj. Dolnośląskie
INWESTOR : Narodowe Archwium Geologiczne
ADRES INWESTORA : 00-975 Warszawa ul.Rakowiecka 4

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Remont pomieszczeń na potrzeby mieszkalne				
1 d.1 01	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, oraz sufitach w miejscach za- łań oraz belek stalowych nośnych stropu)	m ²	25,000		
2 d.1 01	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach, sufi- tach (na siatce Rabitza) z zagruntowanych siatkach - uzupełnienie skutych tynków	m ²	25,000		
3 d.1 0354-08	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okien- nych o powierzchni ponad 2 m2-wykucie ościeżnic metalowych	m ²	5,535		
4 d.1 0623-01	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierz- chni do 5 m2 metodą opryskiwania - pom. 01, 09, 10	m ²	20,000		
5 d.1 05	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - wewnętrznych do pomieszczeń	m ²	7,380		
6 d.1 0101-03	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe- gruntowanie ściany pod glazurę	m ²	6,600		
7 d.1 0301-03	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm- wycięcie bruzd w istniejącej posadzce pod ścianki działowe gr. 12 cm i 24 cm	m ³	1,120		
8 d.1 01	KNNR 2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-fundament pod ścianę gr. 24 cm przekrój A-A	m ³	1,680		
9 d.1 01	KNNR 2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-fundamenty pod ścianki działowe	m ³	0,112		
10 d.1 02	KNNR 2 0601-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwu- warstwowe-izolacja pozioma fundamentów pod ścian- ki działowe	m ²	3,100		
11 d.1 04	KNNR 2 0302-04	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm	m ³	9,383		
12 d.1 07	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr. 12 cm	m ²	27,810		
13 d.1 03	KNNR 2 0701-03	Ścianki działowe z cegieł wapienno-piaskowych 25x12x10.2 cm gr.1/2 cegły drzwi antywłamaniowe wiatrołap 11 wraz z nadprożem	m ²	2,450		
14 d.1 03	KNNR 2 0801-03	Tynki cementowo-wapienne zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów-na nowo wymurowanych ścianach działowych na całej wysokości kondygnacji.	m ²	34,580		
15 d.1 01	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- zamurowanie zbędnych otwo- rów drzwiowych	m ³	0,775		
16 d.1 02	KNNR 3 0307-02	Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej-obsadzenie nowych nadproży drzwio- wych.	m ²	2,520		
17 d.1 01	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- obmurowanie nowego nad- proża.	m ³	0,840		
18 d.1 01	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach cera- micznych, betonowych -uzupełnienie tynku nadproży	m ²	4,200		
19 d.1 04	KNNR 2 1104-04	Demontaż istniejących i montaż nowych drzwi -1 szt. drzwi zewnętrznych stalowych docieplonych wykoń- czenie pełne lub możliwość przerobienia istniejącego skrzydła	m ²	1,845		
20 d.1 04	KNNR 2 1104-04	Montaż nowych skrzydeł drzwiowych 1 szt pełnych antywłamaniowych klasy RC2 pom 11	m ²	1,845		
21 d.1 0101-01	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża (odgrzbie- nie)ścian	m ²	34,116		
22 d.1 0713-01	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze- skrobanie farby na ścianach przyjęto 50% po- wierzchni ścian.	m ²	55,252		
23 d.1 1204-08	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	34,116		
24 d.1 0101-03	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod ma- lowanie.	m ²	34,116		
25 d.1 1204-02	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków i nowych tynków wewnętrznych ścian	m ²	116,481		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²	52,064		
27	KNNR 2 0602- d.1 02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe i termiczne z płyt styropianowych układanych na wierzchu starej posadzki gr 10 cm. (bez pom.01)	m ²	56,883		
28	KNNR 2 1202- d.1 02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²	56,883		
29	KNNR 2 1202- d.1 03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²	56,883		
30	KNNR 2 1203- d.1 02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z gresowe o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej wraz 10 cm cokołem w pom.01, 07, 11.	m ²	32,348		
31	KNNR 3 0303- d.1 02	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej-przebiecie otworu 170 mm wścianie fundamentowej pod rurę kan.	m ³	0,150		
32	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm -posadzka pod rurę kanalizacyjną	m ³	0,280		
33	KNNR 1 0307- d.1 01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobywaniem urobku-wykop pod rurę kanalizacyjną	m ³	1,960		
34	KNNR 4 0203- d.1 01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 125 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych-rura kan. do zlewu kuchennego w pom. 01.	m	6,000		
35	KNNR 1 0318- d.1 01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III-zasypanie rury kanalizacyjnej	m ³	1,960		
36	KNNR 2 1201- d.1 01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki-uzupełnienie posadzki w miejscu montażu rury kan.	m ³	0,280		
37	KNNR 2 1205- d.1 09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel- panele wraz listwami przypodłogowymi w pom. 09 i 10.	m ²	24,104		
Razem dział: Remont pomieszczeń na potrzeby mieszkalne						
2		Termomodernizacja zewnętrznej części elewacji budynku nr 1				
38	KNR 4-01 d.2 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach zewnętrznych budynku.	m ²	125,509		
39	KNR-W 2-02 d.2 1610-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6 m	m ²	40,000		
40	KNNR 2 0701- d.2 09	Ścianki działowe z kształtek szklanych-ścianki szklane w pom.08.	m ²	0,570		
41	KNR AT-22 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod ocieplenie	m ²	125,509		
42	KNNR 3 0701- d.2 04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV z nadprożem łukowym.	m ²	4,275		
43	KNR 4-01 d.2 1301-02	Uzupełnienie krat średnio ozdobnych-kraty okienne i krata w pom. 08 od wewnątrz magazynu.	m ²	5,200		
44	KNNR 3 1001- d.2 01	Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej, tynkowanej gr. 15 cm(łącznie z ścianą szczytową nad pokryciem dachowym hali stalowej)	m ²	125,509		
45	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych ścian-elewacja budynku	m ²	125,509		
46	KNNR 1 0303- d.2 01	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II-wyknoanie wykopu wzdłuż fundamentów budynku o głębokości 1m.	m ³	6,000		
47	KNNR 2 1001- d.2 01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii-tynk na ścianie fundamentowej pod izolację.	m ²	12,000		
48	KNNR 2 0601- d.2 05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jedno-warstwowe	m ²	12,000		
49	KNNR 3 1001- d.2 02	Docieplenie ścian z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu gr 10 cm i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej, tynkowanej lub mozaice szklanej-ściany fundamentowe	m ²	12,000		
50	KNNR 2 0101- d.2 02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych-szalunek betonowego wejścia przed drzwiami.	m ²	0,546		
51	KNNR 2 0106- d.2 02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - betonowanie wejścia do budynku	m ³	0,242		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
52	KNR AT-23 d.2 0301-01-02-1	Okladziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. 30 cm; kształtki o wym. 30,0 x 30,0 cm ryflowana prosta (wysoki standard)	m	2,314		
53	KNNR 1 0318- d.2 01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III	m ³	6,000		
Razem dział: Termomodernizacja zewnętrznej części elewacji budynku nr 1						
3		Termomodernizacja ścian wewnętrznych działowych.				
54	KNR-W 4-01 d.3 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach-przecieranie ścian wewnętrznych od strony korytarza	m ²	103,182		
55	KNR-W 2-02 d.3 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.	20,000		
56	KNR AT-22 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	103,182		
57	KNNR 3 1001- d.3 02	Docieplenie ścian z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu gr. 15 cm i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej (pod malowanie) bez tynku strukturalnego.	m ²	103,182		
58	KNNR 3 0605- d.3 03	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych ścian (kleju na siatce z włókna szklanego) farbą elewacyjną	m ²	103,182		
59	d.3 kalk. własna	Obsadzenie nowych krutek wentylujących pom. magazynu	szt	10,000		
Razem dział: Termomodernizacja ścian wewnętrznych działowych.						
4		Prace remontowe w pom. 04 i 06.				
60	KNR 4-04 d.4 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej-wybitie otworów drzwiowych do pomieszczenia 04 i 06.	m ³	0,258		
61	KNNR 3 0307- d.4 02	Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej-obsadzenie nowych nadproży w pom. 04 i 06.	m ²	0,450		
62	KNNR 3 0302- d.4 01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- obmurowanie nowych nadproży w pom. 06.	m ³	0,120		
63	KNNR 2 0101- d.4 02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych-szalunek podjazdu z pomieszczenia 04. do hali magazynowej.	m ²	0,746		
64	KNNR 2 0106- d.4 02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- betonowanie podjazdu do hali do pom. 04	m ³	0,565		
65	KNNR 3 0702- d.4 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-drzwi zewnętrzne do pom. 04 do hali	m ²	2,050		
66	KNNR 2 1104- d.4 04	Montaż DRZWI STALOWE METALOWE JEDNOSKRZYDŁOWE wewnętrzne - wykończone pełne montaż drzwi do pomieszczenia 04	m ²	2,460		
67	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	7,000		
68	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	7,000		
Razem dział: Prace remontowe w pom. 04 i 06.						