
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu magazynu APG
ADRES INWESTYCJI : Iwiczna
INWESTOR : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA : 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		BUDYNEK				
1.1		Elewacja				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	100		
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	32		
3 d.1. 1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek blacharskich, pasa nad rynnowego. gzymsów, ścianek kolankowych itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	25+39.27+28.80 = 93.07		
4 d.1. 1	KNR K-01 0105-08	Skucie skorodowanych cegieł w miejscach powierzchniowych napraw	m ²	8.5		
5 d.1. 1	KNR AT-32 0105-01	Ręczne przygotowanie podłoża	m ²	93.07		
6 d.1. 1	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą - wykonanie warstwy szczepnej CD 30 lub równoważne x2 - gzyms	m ²	93.07		
7 d.1. 1	KNR K-01 0108-03	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementową - wykonanie CD 30 lub równoważne x 2 warstwy szczepnej	m ²	poz.6 = 93.07		
8 d.1. 1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas nadrynnowy, gzymsy, ścianki kolankowe	m ²	25+40+30 = 95.00		
9 d.1. 1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	2*50 = 100.00		
10 d.1. 1	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	32		
1.2		Dach				
11 d.1. 2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa	m ²	1663.02*10% = 166.30		
12 d.1. 2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 2	m ²	1663.02*10% = 166.30		
13 d.1. 2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 3	m ²	1663.02*10% = 166.30		
14 d.1. 2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy wyrównawczej cementowej gr. 5 cm	m ²	1663.02*0.1 = 166.30		
15 d.1. 2	KNR-W 2-02 1101-04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie	m ³	[1663.02*0.05]*10% = 8.32		
16 d.1. 2	KNR-W 2-02 0612-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 6 cm pionowe z płyt klejonych do podłoża betonowego - ścianki kolankowe	m ²	2*30*0.8 = 48.00		
17 d.1. 2	KNR-W 2-02 0535-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.	19		
18 d.1. 2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - warstwa podkładowa i warstwa nawierzchniowa	m ²	1663.02		
1.3		Rusztowania				
19 d.1. 3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. 13 m	m ²	[50*13]*2 = 1300.00		
20 d.1. 3	KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości 13 m	m ²	650*2 = 1300.00		
1.4		Instalacja odgromowa				
21 d.1. 4	KNR 5-15 0403-01	Urządzenia uziemień - złącze kontrolne	szt.	4		
22 d.1. 4	KNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	406.9		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 4	KNNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	8*13 = 104.00		
24 d.1. 4	KNR 5-08 0617-11	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na dachu - pręt o śr. 10 mm	szt.	26		
25 d.1. 4	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	406.9		
26 d.1. 4	KNNR 5 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m	8*13 = 104.00		
1.5		Wywóz złomu i gruzu				
27 d.1. 5	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	[100.00* 1.80+32* 2.35+93.07* 5.01]/1000 = 0.72		
28 d.1. 5	kalk. własna	Wywiezienie papy wraz z kosztami utylizacji	t	[166.302*3]* 5.00/1000 = 2.49		
29 d.1. 5	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m ²	1663.02		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: