Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych na II piętrze w bud. przy ul Królowej Jadwigi 1 w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI : ul. Królowej Jadwigi 1, Sosnowiec
INWESTOR : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA : 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] ..... % M

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczeń biurowych w Sosnowcu						
1	45000000-7	KORYTARZ 2 piętro				
1 d.1	kalk. własna	zabezpieczanie podłóg oraz korytarza foliami chroniacymi przed krzem i resztkami gruzu	kpl	1		
2 d.1	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	2		
3 d.1	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z wszystkich pomieszczeń remontowanych	kpl	1		
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	27.72		
5 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub 1/2 ceg na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	6		
6 d.1	kalk. własna	Ochrona naroży wypukłym kątownikiem (okna i drzwi)	m	80		
7 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	27.72		
8 d.1	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2	27.72		
9 d.1	kalk. własna	Wykonanie 20m zasilenia elektrycznego z isniejącej puszki elektrycznej do niczynnej lampy na klatce schdowej kablem 3 x1,5 YDYp wraz z wykonaniem bruzdy ściennej i uzupełnieniem ubytku.	kpl	1		
10 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	70		
11 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	146.56		
12 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	146.56		
13 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby strukturalnej na słupie	m2	6		
14 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	146.56		
15 d.1	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na sufitach i biegach kłatek schodowych	m2	108		
16 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m2	15		
17 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	8		
18 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	12		
19 d.1	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2	93		
20 d.1	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	35		
21 d.1	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	93		
22 d.1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3		
23 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5		
24 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3	5		
25 d.1	kalk. własna	opłata za utylizację gruzu	m3	5		
2	45000000-7	POKÓJ NR 208				
26 d.2	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl.	1		
27 d.2	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2		
28 d.2	KNR 4-02 0235-03 kalk. własna	Demontaż aneksu kuchennego	kpl	1		

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny 25765

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
30 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	51.13		
31 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	2		
32 d.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	51.13		
33 d.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m2	14.45		
34 d.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3		
35 d.2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.	1		
36 d.2	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	16.10		
37 d.2	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2	14.45		
38 d.2	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	14.45		
3	45000000-7	**POKÓJ NR 209**				
39 d.3	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl.	1		
40 d.3	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2		
41 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	13.54		
42 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	50.01		
43 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
44 d.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	25		
45 d.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany	m2	50.01		
46 d.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m2	13.54		
47 d.3	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3		
48 d.3	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.	1		
49 d.3	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet mozaikowy	m2	13.54		
50 d.3	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	13.54		
4	45000000-7	**POKÓJ NR 210**				
51 d.4	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z wszystkich pomieszczeń remontowanych	kpl.	1		
52 d.4	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2		
53 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - gumoleum	m2	13.70		
54 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
55 d.4	KNR-W 2-02 1918-05	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego	m2	20		
56 d.4	KSNR 3 0603-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem	m2	20		
57 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	50.21		

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25789

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2	5		
59 d.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m^2	50.21		
60 d.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m^2	13.70		
61 d.4	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3		
62 d.4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.	1		
63 d.4	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet mozaikowy	m^2	13.70		
64 d.4	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m^2	13.70		
5	45000000-7	**POKÓJ NR 211**				
65 d.5	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl.	1		
66 d.5	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2		
67 d.5	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	1		
68 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
69 d.5	TZKNBK VIII 11-142	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2	13		
70 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m^2	56.08		
71 d.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2	20		
72 d.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m^2	56.08		
73 d.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m^2	18.46		
74 d.5	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3		
75 d.5	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.	1		
76 d.5	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	17.60		
77 d.5	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m^2	18.46		
78 d.5	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m^2	18.46		
6	45000000-7	**POKÓJ NR 212**				
79 d.6	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl.	1		
80 d.6		usunięcie urządzenia laboratoryjnego dygestorium	kpl.	1		
81 d.6	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2		
82 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
83 d.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m^2	56.34		
84 d.6	TZKNBK VIII 11-142	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2	13		
85 d.6	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2	20		

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny 25789

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
86 d.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	56.34		
87 d.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m2	18.67		
88 d.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3		
89 d.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.	1		
90 d.6	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	8		
91 d.6	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet mozaikowy	m2	8		
92 d.6	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	17.68		
93 d.6	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2	18.67		
94 d.6	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	18.67		
7	45000000-7	**POKÓJ NR 213**				
95 d.7	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z wszystkich pomieszczeń remontowanych	kpl.	1		
96 d.7		Likwidacja starych urządzeń wentylacyjnych (kratek) i elektrycznych ze ścian i sufitów wraz z zabezpieczeniem instalacji.	kpl.	1		
97 d.7	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2		
98 d.7	KNR 4-04 0301-05	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 5 cm	m3	0.42		
99 d.7	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m2	13.59		
100 d.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
101 d.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	50.07		
102 d.7	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	8		
103 d.7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	50.07		
104 d.7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m2	13.59		
105 d.7	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3		
106 d.7	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.	1		
107 d.7	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet mozaikowy	m2	13.59		
108 d.7	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	13.59		
8	45000000-7	**POKÓJ NR 214**				
109 d.8	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z wszystkich pomieszczeń remontowanych	kpl.	1		
110 d.8	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2		
111 d.8		Likwidacja nieczynnych punktów elektrycznych	kpl.	1		
112 d.8	KNR 4-04 0301-05	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 5 cm	m3	0.5		
113 d.8	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m2	13.16		
114 d.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
115 d.8	KSNR 3 0603-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem	m2	20		
116 d.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	49.55		

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25789

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
117 d.8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m^2	49.55		
118 d.8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m^2	13.16		
119 d.8	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3		
120 d.8	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg podtynkowego w puszce	szt.	2		
121 d.8	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet mozaikowy	m^2	13.16		
122 d.8	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m^2	13.16		
9	45000000-7	**POKÓJ NR 215**				
123 d.9	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z wszystkich pomieszczeń remontowanych	kpl.	1		
124 d.9		Likwiadacja nieczynnych punktów elektrycznych	kpl.	1		
125 d.9	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2		
126 d.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
127 d.9	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m^2	16.10		
128 d.9	KSNR 3 0603-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem	m^2	40		
129 d.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m^2	53.18		
130 d.9	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m^2	45		
131 d.9	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m^2	16.10		
132 d.9	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3		
133 d.9	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.	1		
134 d.9	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	16.72		
135 d.9	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m^2	16.10		
136 d.9	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m^2	16.10		
10	45000000-7	**POKÓJ NR 217**				
137 d.10	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z wszystkich pomieszczeń remontowanych	kpl.	1		
138 d.10		Likwiadacja nieczynnej instalacji i urządzeń elektrycznych	kpl.	1		
139 d.10	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2		
140 d.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
141 d.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m^2	41.03		
142 d.10	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2	8		
143 d.10	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m^2	41.03		
144 d.10	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m^2	9.87		
145 d.10	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3		
146 d.10	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.	1		
147 d.10	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	13.04		

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny 25789

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
148 d.10	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2	9.87		
149 d.10	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	9.87		
11	45000000-7	**POKÓJ NR 219**				
150 d.11	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl.	1		
151 d.11	kalk. własna	usunięcie blatów granitowych wraz z szafkami	kpl.	1		
152 d.11	KNR 4-02 0235-03 kalk. własna	Demontaż aneksu kuchennego	kpl.	1		
153 d.11	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2		
154 d.11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
155 d.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	58.06		
156 d.11	TZKNBK VIII 11-142	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	12		
157 d.11	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	25		
158 d.11	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	58.06		
159 d.11	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m2	20.14		
160 d.11	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3		
161 d.11	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.	1		
162 d.11	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet mozaikowy	m2	12		
163 d.11	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	18.20		
164 d.11	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2	20.14		
165 d.11	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	20.14		
12	45000000-7	**korytarz 1 piętro - wymiana drzwi**				
166 d.12	kalk. własna	zabezpieczanie podłóg oraz korytarza foliami chroniacymi przed krzem i resztkami gruzu.	kpl	1		
167 d.12	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2		
168 d.12	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	11.55		
169 d.12	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2.4		
170 d.12	kalk. własna	Ochrona naroży wypukłym kątownikiem (okna i drzwi)	m	30		
171 d.12	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	11.55		
172 d.12	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2	11.55		
173 d.12	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	50		
174 d.12	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na sufitach i biegach klatek schodowych	m2	52.8		
175 d.12	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	52.8		
176 d.12	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m2	25		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25789

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25789