

KOSZTORYS OFERTOWY-DLA 2 CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w magazynach NAG nr 2 i 5.
ADRES INWESTYCJI : 21-222 Podedwórze Hołowno 69 A pow. Parczew woj. Lubelskie
INWESTOR : PIG-PIB Narodowe Archiwum Geologiczne
ADRES INWESTORA : 00-975 Warszawa ul.Rakowiecka 4

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wymiana okien w budynku nr 2				
1 d.1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie 24 szt.nowych okien PCV stałych o powierzchni o pow. do 1.0 m2	m ²	16,800		
2 d.1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie 12. szt nowych okien PCV uchylnych o powierzchni o pow. do 1.0 m2	m ²	8,400		
3 d.1	KNR-W 2-02 0904-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 15 cm -zaciągnięcie lub wtynkowanie ościeży zewnętrznych wraz z podłaniem zaprawą pod parapet zewnt. wraz z miejscowym uzupełnieniem tynku wewnętrznego po kotwach.	m ²	14,688		
4 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm - montaż parapetów zewnętrznych	m ²	6,480		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Wymiana okien w budynku nr 5.				
5	KNNR 3 0701-d.2 04	Wykucie z muru i wstawienie 22 szt. nowych okien PCV stałych o powierzchni o pow. do 1.0 m ²	m ²	20,812		
6	KNNR 3 0701-d.2 04	Wykucie z muru i wstawienie 12 szt. nowych okien PCV uchylnych o powierzchni o pow. do 1.0 m ²	m ²	11,352		
7	KNNR 3 0701-d.2 04	Wykucie z muru i wstawienie 2 szt. nowych okien PCV uchylnych o powierzchni o pow. powyżej 1.0 m ²	m ²	2,880		
8	d.2 kalk. własna	Naprawa uszkodzonych nadproży okienych w budynkach 2 i 5, w których wypadają cegły- poprzez zamontowanie w nadprożach okna kątownika walcowanego o wymiarach 40 mm na 40 mm gr. 4mm wraz z ponownym przemurowaniem istniejącymi cegłami nadproża	szt	10,000		
9	KNR-W 2-02 d.2 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm - montaż parapetów zewnętrznych	m ²	7,944		
10	KNR-W 2-02 d.2 0904-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 15 cm zaciągnięcie lub wtynkowanie ościeży zewnętrznych wraz z podłaniem zaprawą pod parapet zewnt. wraz z miejscowym uzupełnieniem tynku wewnętrznego po kotwach.	m ²	17,146		
11	KNR-W 4-01 d.2 0109-09	Wywiezienie i utylizacja gruzu i starych okien z budynków 2 i 5 samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 2	m ³	6,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: