

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|---|---------------------|--|----------------|---------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przystosowanie pomieszczeń w piwnicy do potrzeb laboratoryjnych zgodnie z przedmiarem oddziału Wrocław | | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0819-15 | Skucie płytek ściennych | m ² | 8,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | KNR 4-01 0811-07 | Skucie płytek podłogowych | m ² | 47,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | KNR 4-04 0306-01 | Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm | m ³ | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | KNR AT-40 0104-01 | Skucie zmurszałego tynku | m ² | 70,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu | m ³ | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | KNR BC-02 0416-05 | Wylewka samopoziomująca do grubości 3 cm | m ² | 47,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | KNR AT-12 0103-05 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 lub równoważny | m ² | 15,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | KNR 2-02 0808-01 | Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, | m ² | 70,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem pojedynczych ubytków | m ² | 130,500 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | KNR-W 2-02 1204-01 | Drzwi stalowe EI60 (światło przejścia minimum 90x200 cm) | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | KNR-W 2-02 1203-01 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² (światło przejścia minimum 90x200 cm) | szt. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | KNR-W 5-08 0115-01 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym | m | 35,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | KNR AT-10 0102-02 | Układanie kabla typ KP-4, płaski z 4 żyłami, 4 x 0,36 mm, minimalne napięcie pracy 60V | m kabla | 35,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | KNR AT-10 0102-02 | Układanie kabla standard Cat6, pasmo do 250 Mhz, prędkość przesyłu 10/100/1000 Mb/s, 10Gbps, typ UTP prosty, 4x2 skrętka do zastosowań domowych, przemysłowych wewnątrz i na zewnątrz, osłona PVC, certyfikat RoHS | m kabla | 35,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | m | 140,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | KNR 5-08 0210-01 | Ułożenie przewodów typu YDYp3 x1,5 | m | 50,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KNR 5-08 0210-01 | Ułożenie przewodów typu YDYp 3 x 2,5 | m | 120,000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | KNR 5-08 0210-01 | Ułożenie przewodów YDYo 5 x 2,5 | m | 25,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 140,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | E-0508 0900-01 | Montaż puszek uniwersalnej mocowanej przez klejenie z podłączeniem przewodów | szt. | 31,000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | KNR AT-23 0206-03 | Okładziny podłogowe z płytki podłogowe gres | m ² | 47,000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | KNR AT-22 0209-03 | Okładziny ścienne gres | m ² | 52,000 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | KNR AT-22 0209-03 | Okładziny parapetów podokiennych (na całą grubość ściany) gres | m ² | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | KNR 0-12II 1120-05 | Cokoliki płytkowe gres wysokości 15 cm | m | 15,000 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | KNR 0-31 0205-11 | Grzejnik stalowy C22 600 x 1400 panelowy Moc (55/45/20°C) minimum 1200 W | szt. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | KNR 5-08 0515-01 | Oprawa Hermetyczna 120cm lampa + 2x świetlówki LED | szt. | 8,000 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | KNR 5-08 0309-03 | Gniazdo podtynkowe podwójne IP 44 | szt. | 14,000 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | KNR 5-08 0307-02 | Włącznik do światła dwubiegunowy | szt. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | KNR 5-08 0309-01 | Montaż - Gniazdo końcowe GAR-SAT/2RJ SAT+RJ45+RJ11 | szt. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Wycena indywidualna | Gniazdo z wyłącznikiem PCE 400 V 5P 32 A | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Wycena indywidualna | Umywalka ze stali nierdzewnej wraz z kranem | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Wycena indywidualna | Wpust podłogowy żeliwny | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|---|--------------------------|---|-------------|-------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | Wycena indywi- dualna | Wywóz gruzu - 1 kontener KP7 śmieci zmieszane | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł